COMMUNE DE LAVALETTE

BORDEREAU DE PRIX

N° Prix	DESIGNATION DU PRIX	UM	PRIX UNITAIRE / €
	SIGNALISATION		
1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	
	Amenée du matériel : Cabanne de chantier et replis selon les obligations formulées par le coordinateur de sécurité		
2	SIGNALISATION DE CHANTIER EN MILIEU RURAL	F	
3	SIGNALISATION DE CHANTIER TRAVAUX sur VOIE CIRCULEE	F	
	Pose et dépose de signalisation conforme au manuel du Chef de chantier		
4	CLOTURE DU CHANTIER	F	
	Pose et repli de barrière physique autour du chantier avec signalisation propre à l'intérieur du chantier		
	ETUDES ET IMPLANTATIONS		
100	FRAIS D'ETUDES	F	
101	ETUDE DE SOL	U	
102	RELEVE TOPOGRAPHIQUE	U	
103	IMPLANTATION DES OUVRAGES	F	
104	ESSAIS DE PLAQUE	F	
105	PLANS DE RECOLEMENT	F	
106	CONSTAT D'HUISSIER	U	
	TRAVAUX PREPARATOIRES		
200	PREPARATION DE CHANTIER SUR CHEMINS AVANT ENGRAVEMENT	M2	
	Balayage et création d'un épaulement à la niveleuse		
201	PREPARATION DE CHANTIER SUR RUES	M2	
	Balayage manuel avec évacuation des excédents, protection des réseaux		
202	PREPARATION DE CHANTIER SUR VOIES AVANT ENDUIT	M2	
	Remise en état du support au gravillon 6/10		
203	ABATTAGE D'ARBRES SANS DESSOUCHAGE	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
204	DESSOUCHAGE D'ARBRES	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
205	ABATTAGE ET DESSOUCHAGE PETITS ARBRES	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
206	DEPOSE DE CLOTURES GRILLAGEES	ML	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
207	DEPOSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
208	DEBROUSSAILLAGE ET DEFRICHAGE	M2	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
209	DESHERBAGE PREVENTIF	M2	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
210	COUPES DE RACINES SUPERFICIELLES D'UN ARBRE	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
211	FRAISAGE LOCALISE D'ENROBE	M2	
212	SCARIFICATION DU SUPPORT	M2	
213	SCIAGE DE CHAUSSEE	ML	
	Le sciage de chaussée mécanique		
214	DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris béton de scellement du panneau		

N° Prix	DESIGNATION DU PRIX	UM	PRIX UNITAIRE / €
	TRAVAUX DE DEMOLITION		
300	DEMOLITION DE MUR + EVACUATION	M3	
	Tous travaux manuels ou mécaniques d'ouvrages d'une hauteur > 2,50m y compris évacuation (épaisseur murs > 30cm)		
301	DEMOLITION DE MACONNERIE + EVACUATION	M3	
	Tous travaux manuels ou mécaniques d'ouvrages d'une hauteur < 2,50 m y compris évacuation		
302	DEMOLITION DE DALLES BETON + EVACUATION	M3	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
303	DEMOLITION DE TROTTOIRS BETONS + EVACUATION	M3	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
304	DEPOSE DE BORDURES - CANIVEAUX + EVACUATION	ML	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
305	DEMOLITION DE PASSAGES BUSES BETON	U	
	Tous travaux manuels et mécaniques y compris évacuation, jusqu'à Æ 600		
306	DEPOSE DE PAVES AUTOBLOQUANTS	M2	
	Tous travaux manuels et mécaniques y compris évacuation		
307	DEPOSE DE BARRIERES	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
308	DEPOSE DE BORNES	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
309	DEPOSE DE CANDELABRES	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
310	DEPOSE DE BANCS	U	
	Tous travaux manuels ou mécaniques y compris évacuation		
	TRAVAUX DE TERRASSEMENTS		
400	TERRASSEMENT GENERAUX SUR SITE	M3	
	Tous travaux manuels ou mécaniques		
401	TERRASSEMENTS EN ZONE ETROITE OU AVEC PRESENCE DE RESEAUX	M3	
	Tous travaux manuels et mécaniques		
402	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	M2	
	Par tous moyens mécaniques ou manuels		
403	TRANSPORT ET DEPOT DE GRAVATS OU TERRE EN DECHARGE CONTROLEE	M3	
	Par tous moyens mécaniques ou manuels		
404	TRANSPORT ET DEPOT DE GRAVATS OU TERRE EN VUE DE TRAITEMENT ET REVALORISATION	M3	
	Par tous moyens mécaniques ou manuels		
405	REALISATION DE TALUS	H	
	Réglage et compactage des accotements par tous moyens mécaniques ou manuels avec apports de matériaux éventuels		
406	CREATION DE FOSSES	ML	
	Y compris évacuation ou réglage		
407	CURAGE DE FOSSES	ML	
	Y compris évacuation ou réglage		
408	REGLAGE DE FINITION D'ACCOTEMENTS	ML	
	Réglage et compactage des accotements par tous moyens mécaniques ou manuels avec apports de matériaux éventuels		
409	DERASEMENT D'ACCOTEMENTS	ML	
	Dérasement par tous moyens mécaniques ou manuels y compris évacuation des déblais		
410	MISE EN PLACE DE GEOTEXTILE	M2	
	Fourniture et pose		
411	ENROCHEMENTS	T	
	Fourniture et pose		
412	ENROCHEMENTS BETONNES (2e catégories 500/2000 Kg)	M3	
	Y compris évacuation ou réglage		
413	TERRASSEMENTS DANS ROCHER AVEC BRISE ROCHE	M3	
	Tous travaux manuels et mécaniques y compris évacuation		

N° Prix	DESIGNATION DU PRIX	UM	PRIX UNITAIRE / €
	CHAUSSEES		
500	GRAVES 0/60 - Epais 0.10 M	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
501	GRAVES 0/60 - Epais 0.15 M COUCHE FONDATION	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
502	GRAVES 0/60 - Epais 0.20 M COUCHE FONDATION	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
503	GRAVES 0/60 - Epais 0.25 M COUCHE FONDATION	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
504	GRAVES 0/60 - Epais 0.30 M COUCHE FONDATION	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
505	REPROFILAGE DE CHAUSSEE EN 0/20 D'UNE EPAISSEUR INFERIEURE 0.05 M	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
506	GRAVES 0/20 et 0/31.5 - Epais 0.05 M COUCHE BASE	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
507	GRAVES 0/20 et 0/31.5- Epais 0.10 M COUCHE BASE	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
508	GRAVES 0/20 et 0/31.5 - Epais 0.15 M COUCHE BASE	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
509	GRAVES 0/20 et 0/31.5 - Epais 0.20 M COUCHE FONDATION OU BASE	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
510	GRAVES 0/20 et 0/31.5 - Epais 0.25 M COUCHE FONDATION OU BASE	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves : compactage compris, en constitution du corps de chaussée		
511	ENDUIT DE SCELLEMENT OU COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	
	Fourniture et mise en œuvre d'émulsion de bitume et gravillons y compris compactage		
512	REVETEMENT EN ENDUIT BICOUCHE MECANIQUE 6/10 - 2/4	M2	
	Fourniture et mise en œuvre mécanique d'émulsion de bitume et gravillons 6/10-2/4 y compris compactage et balayage		
513	REVETEMENT EN ENDUIT BICOUCHE MANUEL	M2	
	Fourniture et mise en œuvre manuelle d'émulsion de bitume et gravillons 6/10 - 2/4 y compris compactage et balayage		
514	REVETEMENT EN ENDUIT TRICOUCHE MECANIQUE	M2	
	Fourniture et mise en œuvre mécanique d'émulsion de bitume et gravillons 6/10 - 2/4 y compris compactage et balayage		
515	REVETEMENT EN ENDUIT TRICOUCHE MANUEL	M2	
	Fourniture et mise en œuvre manuelle d'émulsion de bitume et gravillons 6/10 - 2/4 y compris compactage et balayage		
516	REALISATION D'EMPLOIS	J	
	Fourniture et mise en œuvre manuelle d'émulsion de bitume et gravillons 6/10 - 2/4 y compris compactage et balayage		
517	REPRISE TRANCHEES en 0/20 + REVETEMENT à EMULSION de BITUME	M2	
	Remise en forme du support et revêtement : fournitures et mise en œuvre y compris compactage et balayage		
518	BICOUCHE MANUEL FINITION SABLE NOIR	M2	
	Fourniture et mise en œuvre manuelle d'enrobé bi couche finition sable noir y compris compactage		
521	REVETEMENT MINCE EN ENROBE A CHAUD	M2	
	Fourniture et Mise en œuvre		
522	ENROBE NOIR 0/6 EN MINCE EPAISSEUR + COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	
	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé de granulométerie 0/6 : 3 cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage et compactage		
523	ENROBE NOIR 0/10 EN 5 CM D'EPAISSEUR + COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	
	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé de granulométerie 0/10 : 5 cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage et compactage		
526	GRAVETTE 20/40	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de gravette 20/40		
527	TRAITEMENT A LA CHAUX	M2	
	Mise en œuvre		
528	FOURNITURE DE CHAUX	T	
529	GRAVE BITUME	M3	
	Fourniture et mise en œuvre		

N° Prix	DESIGNATION DU PRIX	UM	PRIX UNITAIRE / €
530	GRAVES CIMENT	M3	
	Fourniture et Mise en œuvre		
531	GRAVES EMULSION	T	
	Fourniture et Mise en œuvre		
532	REMBLAI TOUT VENANT	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de graves y compris compactage		
533	REMBLAI AUTO-COMPACTANT AUTO-NIVELANT NON ESSORABLE	M3	
	Fourniture et Mise en œuvre		
534	SABLE 0/2 EN FINITION POUR STABILISATION DE SOLS GRIS	T	
	Fourniture et Mise en œuvre		
535	SABLE 0/2 COULEUR OCRE FINITION POUR STABILISATION DE SOLS	T	
	Fourniture et Mise en œuvre		
536	ANCRAGE POUR ENROBE	ML	
	BORDURES ET CANIVEAUX		
600	BORDURES T.2. I.2. I.3.	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
601	BORDURES A.2.	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
602	BORDURES P.1.	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
603	BORDURES P.2.	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
604	BORDURES/CANIVEAUX A.C.1	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
605	BORDURES/CANIVEAUX A.C.2	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
606	CANIVEAUX C.S.1.	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
607	CANIVEAUX C.C.1.	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
608	CANIVEAUX C.C.2.	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
609	CONFECTION DE CANIVEAUX	ML	
	Fabrication manuelle de caniveaux béton terrassement compris Type CC1		
610	CANIVEAUX GRILLE 30 X 30	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		

N° Prix	DESIGNATION DU PRIX	UM	PRIX UNITAIRE / €
611	CANIVEAUX GRILLE 40 X 40	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
612	CANIVEAU PREFABRIQUE 600 X 600 AVEC GRILLE BOULONNEE	ML	
	Fourniture et pose		
613	CANIVEAU PREFABRIQUE AVEC DALLE DE COUVERTURE CIRCULABLE 300 X 500	ML	
	Fourniture et pose		
614	CANIVEAU PREFABRIQUE 600 x 400 PROFIL EN U	ML	
	Fourniture et pose de caniveau préfabriqué 600 x 400 sur un lit d'épaisseur 10 cm de béton B30		
615	ENTOURAGE D'ARBRE	U	
	Fourniture et mise en œuvre Element préfabriqués ou coulés. Terrassement compris		
	MAÇONNERIES		
700	REALISATION DE CALADE EN CHAUSSEE	M2	
	Fourniture et pose de pierres, de calades, y compris le jointement sur lit de pose de 10 cm d'épaisseur		
701	REALISATION DE CANIVEAU EN CALADE	M2	
	Fourniture et pose de pierres, de calades, y compris le jointement sur lit de pose de 10 cm d'épaisseur		
702	MARCHE EN PIERRE RECONSTITUEE	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
703	CONTRE MARCHE EN PIERRE RECONSTITUEE	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
704	CONTRE MARCHE EN PIERRE RECONSTITUEE DE COULEUR CLAIRE	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
705	DALLAGE EN PIERRE RECONSTITUEE	M2	
	Fourniture et pose : terrassement, calage y compris le jointement sur lit de pose de 10 cm d'épaisseur		
706	PAVES EN PIERRE RECONSTITUEE POUR ENTOURAGE D'ARBRE ET PLACES DE PARKING	ML	
	Fourniture et pose : terrassement, béton de pose et calage compris		
707	REVETEMENT en PAVES AUTOBLOCANTS épais 6 cm	M2	
	Fourniture et pose sur un lit de mortier (ép 10 cm), joint compris		
708	CONFECTION DE GARGOUILLES SUR BORDURES	U	
	Par tous moyens mécaniques ou manuels		
709	MISE A NIVEAU DE DESCENTE D'EAU SUR FACADES	U	
	Par tous moyens mécaniques ou manuels		
710	TRANCHEES POUR FONDATIONS 0.40 x 0.40	ML	
	Par tous moyens mécaniques ou manuels		
711	REALISATION DE MURETTE LIMITE DE VOIRIE	ML	
	Terrassement 0,40 x 0,30 + béton de fondation et pose d'une rangée d'agglo délimitative 20 x 20 x 50		
712	PLUS VALUE POUR FERRAILLAGE DE FONDATION	ML	
713	RANG D'AGGLO SUPPLEMENTAIRE NON CREPIS	ML	
715	CREPIS SUR MUR	M2	
	Fourniture et mise en œuvre taloché fin		
716	ARASE DE MUR	ML	
	Fourniture et mise en œuvre de béton		

N° Prix	DESIGNATION DU PRIX	UM	PRIX UNITAIRE / €
717	CREATION DE MARCHE EN BETON ARME	ML	
718	BETON ARME D'ELEVATION	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de béton coffré B30 en élévation. Ferraillage compris		
719	BETON DE FONDATION	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de béton B25 ferraillé ou fibré		
720	BETON LEGEREMENT ARME POUR DALLES ET CHAUSSEE	M3	
	Fourniture et mise en œuvre de béton B30 ferraillé ou fibré		
722	REALISATION DE MUR EN PIERRES	M3	
	Mise en œuvre Fourniture et Couronnement béton B25		
724	REJOINTEMENT DE MUR EN PIERRES	M2	
725	COURONNEMENT DE MURETTE BOMBÉ	ML	
726	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BETON DESACTIVE	M2	
	Fourniture et pose		
728	MUR EN PIERRE SIMPLE FACE SANS LA PIERRE ép 45 cm	M2	
729	FOURNITURE PIERRE	M3	
730	MUR EN PIERRE DOUBLE FACE SANS LA PIERRE ép 50cm	M2	
731	PLUS VALUE POUR ANGLE MUR EN PIERRE	ML	
732	ARASE MUR EN PIERRE ép 45 cm	ML	
733	ARASE EN BETON FERAILLEE H 15 cm ép 45 cm	ML	
734	REPRISE BAS DE FACADE	ML	
	Par tous moyens mécaniques ou manuels		
735	CREATION DE SEUIL BETON	ML	
	Par tous moyens mécaniques ou manuels		
	TROTTOIRS ET ILOTS		
800	TERRASSEMENT TROTTOIRS	M3	
	Terrassement mécanique ou manuel et compactage compris du fond de forme		
802	REPROFILAGE DES TROTTOIRS EN 0/20 AVEC EPAISSEUR INFERIEUR A 5 cm	M2	
	Fourniture et mise en œuvre de 0/20 Réglage et compactage compris		
803	GRAVES 0/20 AVEC EPAISSEUR COMPRISE ENTRE 0.05 m ET INFERIEUR A 0.10 m	M2	
	Fourniture et mise en œuvre de 0/20 Réglage et compactage compris		
804	GRAVES 0/20 AVEC EPAISSEUR COMPRISE ENTRE 0.10 m ET INFERIEUR A 0.15 m	M2	
	Fourniture et mise en œuvre de 0/20 Réglage et compactage compris		
805	GRAVES 0/20 AVEC EPAISSEUR COMPRISE ENTRE 0.15 m ET INFERIEUR A 0.20 m	M2	
	Fourniture et mise en œuvre de 0/20 Réglage et compactage compris		
806	GRAVES 0/20 AVEC EPAISSEUR COMPRISE ENTRE 0.20 m ET INFERIEUR A 0.25 m	M2	
	Fourniture et mise en œuvre de 0/20 Réglage et compactage compris		
807	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BETON MATRICÉ	M2	
	Fourniture et pose		
808	REVETEMENT en ENDUIT BICOUCHE SUR TROTTOIRS	M2	
	Fourniture et mise en œuvre mécanique d'émulsion de bitume et gravillons 6/10 - 2/4 y compris compactage et balayage		
810	TROTTOIRS BETONNES	M3	
	Fourniture et mise en œuvre béton B/30 fibré et finition balayée		
811	MISE EN PLACE DE BETON TALOCHE SUR UNE LARGEUR INFERIEUR A 0.50 m	ML	
	Fourniture et pose		
812	REVETEMENT ENROBES DE COULEUR ROUGE SUR TROTTOIRS	M2	
	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé de granulométerie 0/10 : 4 cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage et compactage		
813	REVETEMENT ENROBES NOIR SUR TROTTOIRS	M2	
	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé de granulométerie 0/10 : 4 cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage et compactage		
815	PREPARATION TROTTOIRS	M2	

N° Prix	DESIGNATION DU PRIX	UM	PRIX UNITAIRE / €
	CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES		
#REF!	CONSTRUTION DE REGARD DE VISITE Æ 800 mm	U	
	Terrassement, évacuation des déblais Pose des éléments préfabriqués sur radier de béton et cuvette préfabriquée ou coulée en place. Branchement de la canalisation. Mise à niveau du tampon fonte. Profondeur maxi: 1,30 m		
#REF!	PLUS VALUE SURPROFONDEUR REGARD Æ 800 mm	DM	
	Profondeur > 1,30 m		
#REF!	CONSTRUCTION D'AVALOIRS AVEC GRILLE PROFIL A ou T	U	
	Construction jusqu'à 1,30 m avec regard de visite tampon fonte Æ 800 - grille comprise		
#REF!	CONSTRUCTION DE REGARD BORGNE	U	
	Terrassement, évacuation des déblais Pose des éléments préfabriqués sur radier de béton, et cuvette préfa ou coulée en place. Branchement de la canalisation. Mise à niveau du tampon fonte. Profondeur > 1,30 m		
#REF!	CONSTRUCTION GRILLE AVALOIR 40 X 40 OU TAMPON	U	
	Construction jusqu'à 1,30 m de profondeur avec regard de visite tampon fonte Æ 800 - grille comprise		
929	CONSTRUCTION D'AVALOIR AVEC GRILLE CONCAVE 500 X 500	U	
930	DEPOSE ET REPOSE DE GRILLE AVALOIR	U	
931	MISE A NIVEAU REGARD DE VISITE Æ 800 mm TAMPON AVALOIR	U	
	Mise à niveau de tampon Æ 800 ou de la plaque avaloir existants		
932	MISE A NIVEAU REGARDS DE DIMENSION INFERIEURE A 40 X 40 mm	U	
	Mise à niveau de regards de dimension inférieur à 40 x 40 mm		
933	MISE A NIVEAU REGARDS 40 X 40 mm	U	
	Mise à niveau de regards 40 x 40 mm		
934	MISE A NIVEAU BOUCHE A CLEF	U	
	Mise à niveau de bouches à clés		
935	MISE A NIVEAU DE CHAMBRE FT	U	
	Mise à niveau de chambre France Télécom		
936	CONSTRUCTION OUVRAGES DE TETES	U	
	Construction tête de buse jusqu'à Ø 800 mm		
937	RACCORDEMENT BUSE JUSQU'A Æ 400 mm SUR REGARD EXISTANT	U	
938	RACCORDEMENT CANIVEAU GRILLE SUR COLLECTEUR EXISTANT	U	
939	REMPLACEMENT DE TAMPON SUR REGARD EXISTANT	U	
947	FOUILLE PELLE MECANIQUE	M3	
948	MISE A NIVEAU REGARDS 50 X 50 mm	U	
	Mise à niveau de regards 50 x 50 mm		

N° Prix	DESIGNATION DU PRIX	UM	PRIX UNITAIRE / €
	TRAVAUX DIVERS		
1001	POSE CLOTURE NEUVE JUSQU'A 2 m DE HAUT GRILLAGEE SUR PLOTS	ML	
	Terrassement, Pose piquets, béton de scellement compris grillage simple torsion		
1002	POSE DE CLOTURE AVES PANNEAUX RIGIDES	ML	
	Terrassement, Pose poteaux de maintien, béton de scellement compris panneaux rigides		
1003	REMISE A NIVEAU PORTAIL EXISTANT	F	
1004	REALISATION MURS SOUTENEMENT EN GABIONS	M3	
	Fourniture et mise en œuvre y compris radier béton B25		
1005	GARDE CORPS S8 GALVANISE	ML	
	Fourniture et pose de garde corps S 8 avec ou sans platine		
1006	BORNE BETON H = 0,80 m	U	
	Fourniture et pose		
1007	POSE DE BARRIERES SANS FOURNITURE	U	
1008	POSE DE BARRIERES METAL AVEC FOURNITURE	U	
1009	POSE DE BORNES SANS FOURNITURE	U	
1010	POSE DE BORNES BETON AVEC FOURNITURE	U	
1011	POSE DE BORNES METAL AVEC FOURNITURE	U	
1012	BANC EN PIERRE RECONSTITUEE	U	
	Fourniture et pose		
1013	REPOSITIONNEMENT DE PANINTER	U	
1014	PEINTURE BLANCHE POUR DELIMITATION DE "L'AXE DE CHAUSSEE"	ML	
	Signalisation horizontale		
1015	PEINTURE BLANCHE POUR DELIMITATION DES "PLACES DE PARKINGS"	ML	
	Signalisation horizontale		
1016	PEINTURE BLANCHE POUR REALISATION D'UNE "BANDE STOP"	U	
	Signalisation horizontale		
1017	PEINTURE BLANCHE POUR REALISATION D'UN "PASSAGE PIETONS"	U	
	Signalisation horizontale		
1018	PEINTURE BLANCHE POUR REALISATION D'UN "CEDEZ LE PASSAGE"	U	
	Signalisation horizontale		
1019	PEINTURES ET MARQUAGES SPECIAUX	M2	
1020	PANNEAU ROUTIER "PASSAGE PIETON"	U	
	Signalisation verticale		
1021	PANNEAU ROUTIER "STOP"	U	
	Signalisation verticale		
1022	PANNEAU ROUTIER "CEDEZ LE PASSAGE"	U	
	Signalisation verticale		
1023	PANNEAU ROUTIER "LIMITATION DE VITESSE 30 Km/h"	U	
	Signalisation verticale		
1024	PANNEAU ROUTIER "PASSAGE SUERELEVE"	U	
	Signalisation verticale		
1025	MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE	M3	
	Fourniture et pose		
1026	POSE DE GLISSIERES	ML	
	Glissières mixtes bois-métal de niveau 1a, Extrémité abaissée et enterrée y compris supports sur la base de 100 ml minimum		
1027	MARQUAGE AU SOL POUR REALISATION "ARRET DE BUS"	U	
	Signalisation horizontale		
1028	DALLE PODOTACTILE D'EVEIL ET DE VIGILANCE 0.80 X 0.42 m ép 2 mm	U	
	Fourniture et mise en œuvre par tous moyens mécaniques ou manuels		
	ASSAINISSEMENT		
1200	CANALISATION PVC ASSAINISSEMENT Ø125 mm	ML	
1201	CANALISATION PVC ASSAINISSEMENT Ø160 mm - COMPOSITE SN8	ML	
1202	CANALISATION PVC ASSAINISSEMENT Ø200 mm - COMPOSITE SN8	ML	
1203	GRILLAGE AVERTISSEUR	ML	
1204	TABOURET DE BRANCHEMENT PVC SIPHOIDE Ø315 BP 125	U	
1205	RACCORDEMENT TABOURET SUR SORTIE EXISTANTE	U	
1206	CULOTTE DE JONCTION PVC SN8	U	
1207	COUDE PVC Ø125 mm	U	
1208	COUDE PVC Ø160 mm	U	
1209	COUDE PVC Ø200 mm	U	